Presupuesto parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

1.1 M2 Levantado de vallado perimetral de parcela rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
pati posterior	1	30,20		1,50	45,300	
tanca caldera	1	6,10		2,20	13,420	
					58,720	58,720
			Total m2 .....:	**58,720**	**5,84**	**342,925**

1.2 M3 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
vorera jardí caldera solera	1	18,40	0,60	0,30	3,312	
	1	3,58	0,60	0,30	0,644	
	1	6,85	0,80	0,30	1,644	
					5,600	5,600
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
vorera jardí caldera drenatge	1	18,40	0,40	0,40	2,944	
	1	3,58	0,40	0,40	0,573	
	1	6,85	0,40	0,40	1,096	
					4,613	4,613
					10,213	10,213
			Total m3 .....:	**10,213**	**27,94**	**285,351**

1.3 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SOLERA TINO	1	22,00		0,30	6,600	
					6,600	6,600
			Total m3 .....:	**6,600**	**1,80**	**11,880**

1.4 M2 Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
vorera jardí caldera drenatge	1	18,40	0,40		7,360	
	1	3,58	0,40		1,432	
	1	6,85	0,40		2,740	
					11,532	11,532
			Total m2 .....:	**11,532**	**9,09**	**104,826**

1.5 M3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cap 01.01	1	58,72	0,10		5,872	
	1,2				5,872	7,046
			Total m3 .....:	**7,046**	**10,00**	**70,460**

1.6 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cap 01.02	1	10,21			10,210	
cap 01.03	1	6,60			6,600	
esponjament	1,2				16,810	20,172
			Total m3 .....:	**20,172**	**36,15**	**729,218**

Presupuesto parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
		Total presupuesto parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES :			**1.544,66**

Presupuesto parcial nº 2 RED HORITZONTAL DE SANEJAMENT

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

2.1 **M.** **Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.**

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
vorera jardí caldera	1	18,40			18,400	
	1	3,58			3,580	
	1	6,85			6,850	
					28,830	28,830
			Total m. .....:	**28,830**	**13,71**	**395,259**

Total presupuesto parcial nº 2 RED HORITZONTAL DE SANEJAMENT : 395,26

Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

3.1 M2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

jocs infantils	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TINO	1	6,35	3,65		23,178	
					23,178	23,178
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
vorera jardí caldera solera	1	18,40	0,60		11,040	
	1	3,58	0,60		2,148	
	1	6,85	0,80		5,480	
					18,668	18,668
					41,846	41,846

Total m2 .....: 41,846 7,00 292,922

3.2 M2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de realización de media caña en la intersección con el drenaje, juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

jocs infantils	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TINO	1	6,35	3,65		23,178	
					23,178	23,178
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
vorera jardí caldera solera	1	18,40	0,60		11,040	
	1	3,58	0,60		2,148	
	1	6,85	0,80		5,480	
					18,668	18,668
					41,846	41,846

Total m2 .....: 41,846 14,10 590,029

3.3 M2 Pavimento elástico bicapa de caucho, de la casa lappset de medidas 1000x500x40 mm., capa inferior de virutas y superior de granulado coloreado, tonalidad a elegir por la DF, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie, recomendado para caídas no superiores a 1,40 m., i/pieza de remate de borde, terminado, medida la superficie realmente ejecutada, totalmente instalado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TINO	1	21,50			21,500	
					21,500	21,500

Total m2 .....: 21,500 57,35 1.233,025

Total presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTS : 2.115,98

Presupuesto parcial nº 4 CARP. EXTERIOR I MANYERIA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

4.1 M. Verja Classic de Rivisa formada por postes de chapa de acero fi60x2 mm y bastidor formado por tubos huecos de acero 40x40 en los horizontales y 35x35 en los verticales con mallazo electrosoldado interior de 300x50 de 5 mm de diámetro, lacada color a elegir por la DF, totalmente montada, recibida y acabada.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
pati posterior	1	29,40		1,50	44,100	
					44,100	44,100
			Total m. .....:	**44,100**	**47,18**	**2.080,638**

4.2 M. Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
tanca caldera	1	6,10		2,20	13,420	
					13,420	13,420
			Total m. .....:	**13,420**	**13,14**	**176,339**

4.3 M. Encimera de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espesor, de 60 cm. de anchura, colocada.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
cuina	1	1,30			1,300	
	1	0,68			0,680	
	1	2,60			2,600	
					4,580	4,580
			Total m. .....:	**4,580**	**102,90**	**471,282**

Total presupuesto parcial nº 4 CARP. EXTERIOR I MANYERIA : 2.728,26

Presupuesto parcial nº 5 MOBILIARI: JOCS INFANTILS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
5.1	Ud	**Conjunto de juegos Tino de la casa Lappset, compuesto por varias torres de escalada, puente colgante y tobogán. Certificado por empresa, según normas europeas.**			
		Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal			
		1 1,000			
		1,000 1,000			
		Total ud .....:	**1,000**	**5.562,00**	**5.562,000**
5.2	Ud	**Conjunto de juegos de caucho fijos para anclar al terreno formado por conjunto de 3 setas y dromedario. Certificado por empresa, según normas europeas.**			
		Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal			
		1 1,000			
		1,000 1,000			
		Total ud .....:	**1,000**	**1.060,90**	**1.060,900**
5.3	Ud	**Casa de juegos de madera, modelo Game House 120453M de Lappset. Certificado por empresa, según normas europeas.**			
		Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal			
		1 1,000			
		1,000 1,000			
		Total ud .....:	**1,000**	**3.141,50**	**3.141,500**
5.4	Ud	**Montaje de juegos infantiles de lappset, por empresa acreditada, homologado y certificado por la misma, garantizando la seguridad de los mismos. Incluso traslado de los juegos existentes si la ejecución de la obra los requiere.**			
		Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal			
		1 1,000			
		1,000 1,000			
		Total ud .....:	**1,000**	**1.977,60**	**1.977,600**
		Total presupuesto parcial nº 5 MOBILIARI: JOCS INFANTILS :			**11.742,00**

Presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE QUALITAT I SEG. I SALUT

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
6.1	**M2**	**Medidas oportunas para el adecuado cumplimiento de las prescripciones del Plan y Estudio de Seguridad y Salud , ó Estudio Básico de Seguridad y Salud en su defecto, en cuanto en formación, medicina, medios y protecciones.**			

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1% PEM	1	16.000,00			16.000,000	
					16.000,000	16.000,000
			Total m2 .....:	**16.000,000**	**0,01**	**160,000**

Total presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE QUALITAT I SEG. I SALUT : 160,00

Presupuesto parcial nº 7 GESTIÓ DE RESIDUS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
7.1	M2	**Gestión de Residuos de la Construcción y la Demolición (R. D. 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia) en obra según Plan de Gestión aportado por el contratista principal de la obra de acuerdo con el Estudio redactado por el productor de los mismos, el promotor.**			

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1	16.000,00			16.000,000	
					16.000,000	16.000,000
			Total m2 .....:	**16.000,000**	**0,01**	**160,000**

Total presupuesto parcial nº 7 GESTIÓ DE RESIDUS : 160,00

Presupuesto de ejecución material

1 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES		**1.544,66**
2 RED HORITZONTAL DE SANEJAMENT		**395,26**
3 PAVIMENTS		**2.115,98**
4 CARP. EXTERIOR I MANYERIA		**2.728,26**
5 MOBILIARI: JOCS INFANTILS		**11.742,00**
6 CONTROL DE QUALITAT I SEG. I SALUT		**160,00**
7 GESTIÓ DE RESIDUS		**160,00**
	Total .....:	**18.846,16**

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS.

Alzira, 10 de gener de 2010

Els Arquitectes	El promotor
Vicent Sahuquillo i Borràs i Fèlix Lahoz i Colomer	EXCM AJUNTAMENT D' ALZIRA