Cuadro de precios auxiliares

Num.	Código	Ud	Descripción			Total
1	A01A050	m3	Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano, s/RY-85.			
	O01OA070	2,500 h.	Peón ordinario		15,500	38,750
	P01CY040	0,750 t.	Yeso de proyectar en sa…		134,680	101,010
	P01DW050	0,600 m3	Agua		0,420	0,252
				Total por m3:		140,012
2	A01EA001	M3	M3. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5.			
	U01AA011	3,000 H.	Peón ordinario		15,500	46,500
	U04GA005	0,850 Tm	Yeso negro		45,080	38,318
	U04PY001	0,600 M3	Agua		0,550	0,330
				Total por M3:		85,148
3	A02A060	m3	Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.			
	O01OA070	1,813 h.	Peón ordinario		15,500	28,102
	P01CC020	0,350 t.	Cemento CEM II/A-P 32,5…		0,011	0,004
	P01AA020	1,030 m3	Arena de río 0/6 mm.		16,770	17,273
	P01DW050	0,260 m3	Agua		0,420	0,109
	M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gaso…		1,199	0,480
				Total por m3:		45,968
4	A02A080	m3	Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.			
	O01OA070	1,132 h.	Peón ordinario		15,500	17,546
	P01CC020	0,250 t.	Cemento CEM II/A-P 32,5…		0,011	0,003
	P01AA020	1,100 m3	Arena de río 0/6 mm.		16,770	18,447
	P01DW050	0,255 m3	Agua		0,420	0,107
	M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gaso…		1,199	0,480
				Total por m3:		36,583
5	A02B030	m3	Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.			
	O01OA070	1,700 h.	Peón ordinario		15,500	26,350
	P01CC140	0,380 t.	Cemento blanco BL-II/A-…		165,520	62,898
	P01AA020	1,030 m3	Arena de río 0/6 mm.		16,770	17,273
	P01DW050	0,260 m3	Agua		0,420	0,109
	M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gaso…		1,199	0,480
				Total por m3:		107,110
6	E04AM020	m2	Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE.			
	O01OB030	0,005 h.	Oficial 1ª ferralla		16,240	0,081
	O01OB040	0,005 h.	Ayudante ferralla		15,240	0,076
	P03AM020	1,250 m2	Malla 15x15x5 -1,938 kg…		1,260	1,575
				Total por m2:		1,732
7	E04SE090	m3	Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.			
	O01OA030	1,200 h.	Oficial primera		16,500	19,800
	O01OA070	1,200 h.	Peón ordinario		15,500	18,600
	P01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I c…		77,350	81,218
				Total por m3:		119,618

Num.	Código	Ud	Descripción			Total
8	O01OA090	h.	Cuadrilla A			
	O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,500		16,500
	O01OA050	1,000 h.	Ayudante	16,000		16,000
	O01OA070	0,500 h.	Peón ordinario	15,500		7,750
				Total por h.:		40,250
9	O01OA130	h.	Cuadrilla E			
	O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,500		16,500
	O01OA070	1,000 h.	Peón ordinario	15,500		15,500
				Total por h.:		32,000
10	PBPL.3b	m3	Pasta de yeso YG/L fraguado controlado, confeccionada en obra.			
	PBAA.1a	0,600 m3	Agua.	0,739		0,443
	PBAY.1b	0,850 t	Yeso negro, suministrad…	0,004		0,003
	MOOA11a	1,845 h	Peón especializado cons…	15,500		28,598
				Total por m3:		29,044