Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
	1 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES		
1.1	m2 Demolición de cubrición de placas onduladas translúcidos, incluida subestructura metálica de perfiles normalizados doble T de acero recuperados para su reutilización en el nuevo techo a realizar, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	11,18	ONCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
1.2	m2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	10,38	DIEZ EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.3	m2 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros y tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	8,11	OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
1.4	m2 Demolición de pavimentos de parquet, corcho, moqueta, PVC, goma o tarima, incluida la solera base, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	3,19	TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
1.5	m. Demolición de bordillos de cualquier tipo de material, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	13,82	TRECE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.6	m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.	10,00	DIEZ EUROS
	2 COBERTES		
2.1	m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas a colocar reutilizadas de la demolición existentes IPE-80, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.	31,70	TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
	3 OBRES DE FÀBRICA		

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
3.1	m2 Cerramiento compuesto por hoja exterior para revestir de 1/2 pié de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x11 cm., aislamiento a base de paneles rígidos de poliestireno extruido 50 mm. de espesor, hoja interior de 7 cm. de espesor, realizada con ladrillo cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., sentados con mortero de cemento M-40a (1:6), con juntas de 1 cm. de espesor, aparejados, enfoscado de la hoja exterior con mortero de cemento M-40 (1:6) de 1.5 cm. de espesor, chapado de cantos de forjados con rasilla, formación de dinteles y jambas, ejecución de encuentros, elementos especiales y recibido de carpintería, considerando un 3% de perdidas y un 30% de mermas de mortero, según NBE-FL-90 y NTE-FFL.	41,33	CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
3.2	m2 Colocación de carpintería metálica con garras empotradas en el muro o tabique existente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.	24,15	VEINTICUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
3.3	ud Doble fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor con aislamiento térmico de poliestireno expandido de 40 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado a pie de obra, para rematar lucernarios existentes desde cubierta hasta pieza de poliéster, incluso colocación de 4 tubos de 20 mm de diámetro por lucernario para ventilación, enlucido interior con yeso a buena vista y enfoscado hidrófugo exterior, totalmente acabado y comprobado, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y NBE-FL-90, medido a cinta corrida.	65,49	SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.4	ud Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base HIT-RE 500 según detalle en planimetría adjunta. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 190 mm. de profundidad y 24 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 230 mm para los M20 y de 250 mm. de profundidad y 24 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 320 mm para los M27. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina Hilti HIT-HY 150 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla roscada Hilti HAS M16x125/38 con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según el método Hilti SOFA.	7,75	SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.5	Ml Ml. Recibido de escalera metálica con protección dorsal, con pasta de yeso negro, i/apertura de huecos para garras (taladros, en su caso, en forjado con taco químico Hilti HIT-RE 500) y p.p. de medios auxiliares.	20,29	VEINTE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
	4 PAVIMENTS		
4.1	m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.	7,00	SIETE EUROS
4.2	m2 Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.	9,09	NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
4.3	m2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de realización de media caña en la intersección con el drenaje, juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	14,10	CATORCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
4.4	m2 Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 100 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.	1,02	UN EURO CON DOS CÉNTIMOS
4.5	m2 Pavimento terrizo peatonal de 20 cm. de espesor, realizado con medios manuales, con arena de silice redondeada lavada y seca de granulometria 0,3/0,8 en una cantidad de 12 kg/m2 , color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.	7,03	SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
4.6	m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.	24,70	VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
4.7	m2 Pavimento elástico bicapa de caucho, de la casa lappset de medidas 1000x500x40 mm., capa inferior de virutas y superior de granulado coloreado, tonalidad a elegir por la DF, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie, recomendado para caídas no superiores a 1,40 m., i/pieza de remate de borde, terminado, medida la superficie realmente ejecutada, totalmente instalado.	57,35	CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
4.8	m2 Solado de baldosa de gres antideslizante de 30x30 cm a elegir por la DF, clase 2 según DB-SU y marcado CE, bicapa con ferrojunta antracita de 1 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	26,01	VEINTISEIS EUROS CON UN CÉNTIMO
4.9	m2 Pavimento laminado Step Floor Krono Swiss Noblesse Haya Lousianne en 3 lamas de 1200x195 mm. y 7 mm. de espesor, clase de uso 33 (UNE 13329) con acabados en roble, haya ,cerezo, arce, pino y fresno, constituido por base de UHDF revestidas en cara decorativa con un termolaminado de alta presión, para tránsito medio, con resistencia al fuego M3, a la abrasión AC4 y al impacto IC3, colocado sobre un filme de polietileno (como barrera de humedad) y una capa de espuma de polietileno de 2 mm. espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada, encolando el machihembrado con cola de PVA, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación. Totalmente acabado.	25,85	VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
	5 REVESTIMENTS		
5.1	m2 Enfoscado fratasado sin maestrar con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, y i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.	11,14	ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
5.2	m2 Tendido con yeso negro a buena vista, proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 3 m., i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	8,85	OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
	6 CARPINTERIA INTERIOR		
6.1	ud Tratamiento de puertas existentes de doble hoja consistente en cepillado inferior para adaptar al nuevo pavimento de tarima flotante a colocar.	46,35	CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.2	ud Tratamiento de ventanas y puertas exteriores existentes de diferentes medidas consistente en: cambio de galces para recibir nuevo acristalamiento doble, lijado, barnizado y lacado de carpintería de madera, repaso de herrajes. Totalmente acabado y revisado por la DF.	123,60	CIENTO VEINTITRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
	7 CARP. EXTERIOR I MANYERIA		

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
7.1	m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 80 micras, en ventanas correderas con fijo inferior de 55 cm de altura de 2 hojas mayores de 2 m2 y menores de 3 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	139,57	CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
7.2	m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 80 micras, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	161,20	CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
7.3	ud Mosquitera enrrollable vertical de madera a colocar en carpintería existente de diferentes medidas equipada con todos sus accesorios, cajón recogedor y carriles de aluminio lacado, eje, poleas, burletes y tiradores, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	147,69	CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.4	m2 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 5 mm. y 6 mm int/ext respectivamente, cámara de aire deshidratado de 10 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	26,78	VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7.5	m2 Doble acristalamiento tipo Isolar Multipact, conjunto formado por una luna float incolora de 5 mm. y un vidrio Multipact de 3+3 incoloro, cámara de aire deshidratado de 10 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8	54,99	CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.6	ud Escalera vertical de protección dorsal de 4m de altura formada por estructura metálica tubular de acero con peldañeado intermedio y con protección dorsal posterior, según DB-SU, con garras para recibido a obra y separadas 30 cm. Escalera en aluminio de 13 escalones, Salida normalizada, Fijaciones murales de 210mm en acero, Tapas de montantes de escaleras, Aros de protección, Aro de protección de salida de boca ancha, Largueros Portillón de seguridad 1.5m sin Guardacuerpos a ambos lados de la salida. Transporte de la escalera incluido.	875,50	OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
7.7	ud Sellado perimetral de carpinteria exterior con silicona incolora.	32,45	TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.8	m. Verja Calitax de Rivisa, formada por postes de chapa de acero laminado de fi60x2 mm, bastidor formado por tubos huecos de acero 40x40 en los horizontales y 35x35 en los verticales, lacada color a elegir por la DF, totalmente montada y acabada.	55,02	CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
7.9	ud Puerta Batiente Fuerte de Rivisa de 1 hoja de 1x1 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm, i/herrajes de colgar y seguridad, lacada color a elegir por la DF, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (incluso recibido de albañilería).	164,16	CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
7.10	m. Encimera de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espesor, de 60 cm. de anchura, colocada.	101,89	CIENTO UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.11	ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70x180 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	129,93	CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
7.12	m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanales fijos para escaparates menores de 4 m2. o cerramientos en general, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares.	107,33	CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
7.13	m2 Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 10 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.	76,39	SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.14	ud Rejilla para ventilación de cámara de aire de 40x20 cm. ejecutada en hormigón prefabricado, lamas fijas i/recibido de albañilería.	20,22	VEINTE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
7.15	m2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	59,49	CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
	8 MOBILIARI: JOCS INFANTILS		
8.1	ud Conjunto de juegos Tino de la casa Lappset, compuesto por varias torres de escalada, puente colgante y tobogán. Certificado por empresa, según normas europeas.	5.562,00	CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
8.2	ud Conjunto de juegos de caucho fijos para anclar al terreno formado por conjunto de 3 setas y dromedario. Certificado por empresa, según normas europeas.	1.060,90	MIL SESENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
8.3	ud Conjunto de areneros y cubículos de juegos, modelo Sofía de Lappset. Certificado por empresa, según normas europeas.	1.977,60	MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
8.4	ud Montaje de juegos infantiles de lappset, por empresa acreditada, homologado y certificado por la misma, garantizando la seguridad de los mismos. Incluso traslado de los juegos existentes si la ejecución de la obra los requiere.	1.668,60	MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
	9 INSTAL·LACIONS		
9.1	ud Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo C3, IP424 clase II de 70 lúm., con lámparas fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 V. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	47,41	CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
	10 PINTURES		
10.1	m2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.	5,21	CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
	11 CONTROL DE QUALITAT I SEG. I SALUT		
11.1	m2 Medidas oportunas para el adecuado cumplimiento de las prescripciones del Plan y Estudio de Seguridad y Salud , ó Estudio Básico de Seguridad y Salud en su defecto, en cuanto en formación, medicina, medios y protecciones.	0,01	UN CÉNTIMO
	12 GESTIÓ DE RESIDUS		
12.1	m2 Gestión de Residuos de la Construcción y la Demolición (R. D. 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia) en obra según Plan de Gestión aportado por el contratista principal de la obra de acuerdo con el Estudio redactado por el productor de los mismos, el promotor.	0,01	UN CÉNTIMO

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
	Alzira, 10 de gener de 2010 Els Arquitectes		El promotor
	Vicent Sahuquillo i Borràs i Fèlix Lahoz i Colomer		EXCM AJUNTAMENT D' ALZIRA