Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Nº	Designación			Importe Parcial (euros)	Importe Total (euros)
	1 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES				
1.1	m2 Levantado de vallado perimetral de parcela rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.				
	(Mano de obra)				
O01OA...	Ayudante	0,180	h. 16,000	2,880	
O01OA...	Peón ordinario	0,180	h. 15,500	2,790	
			Total	5,670	
			3% Costes indirectos	0,170	
					5,84
1.2	m3 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.				
	(Mano de obra)				
O01OA...	Peón ordinario	1,750	h. 15,500	27,125	
			Total	27,125	
			3% Costes indirectos	0,815	
					27,94
1.3	m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.				
	(Mano de obra)				
O01OA...	Peón ordinario	0,020	h. 15,500	0,310	
	(Maquinaria)				
M05RN...	Retrocargadora neumáticos 75 CV	0,040	h. 36,000	1,440	
			Total	1,750	
			3% Costes indirectos	0,050	
					1,80
1.4	m2 Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.				
	(Medios auxiliares)				
M05PN...	Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3	0,012	h. 64,872	0,778	
	(Mano de obra)				
O01OA...	Peón ordinario	0,006	h. 15,500	0,093	
	(Maquinaria)				
M07CB...	Camión basculante 4x4 14 t.	0,012	h. 67,126	0,806	
M08NM...	Motoniveladora de 200 CV	0,006	h. 62,000	0,372	
M08RN...	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	0,024	h. 35,000	0,840	
	(Materiales)				
P01AG...	Gravilla 20/40 mm.	0,150	m3 17,200	2,580	
P01AG...	Grava 40/80 mm.	0,200	m3 16,800	3,360	
			Total	8,829	
			3% Costes indirectos	0,261	
					9,09

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación			Importe Parcial (euros)	Importe Total (euros)
1.5	m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.				
	(Medios auxiliares)				
M05PN...	Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3	0,025	h.	64,872	1,622
	(Maquinaria)				
M07CB...	Camión basculante 4x4 14 t.	0,105	h.	67,126	7,048
M07N060	Canon de desbroce a vertedero	1,000	m3	1,035	1,035
				Total	9,705
				3% Costes indirectos	0,295
					10,00
1.6	m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.				
	(Mano de obra)				
O01OA...	Peón ordinario	1,000	h.	15,500	15,500
	(Maquinaria)				
M07CB...	Camión basculante 4x2 10 t.	0,580	h.	32,000	18,560
M07N060	Canon de desbroce a vertedero	1,000	m3	1,035	1,035
				Total	35,095
				3% Costes indirectos	1,055
					36,15
	2 RED HORITZONTAL DE SANEJAMENT				
2.1	m. Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.				
	(Medios auxiliares)				
O01OA...	Peón especializado	0,350	h.	15,500	5,425
	(Mano de obra)				
O01OA...	Oficial primera	0,170	h.	16,500	2,805
	(Materiales)				
P01AA0...	Arena de río 0/6 mm.	0,070	m3	16,770	1,174
P02RV...	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm	1,000	m.	2,090	2,090
P06BG...	Fieltro geotextil 125 g/m2	2,330	m2	0,780	1,817
				Total	13,311
				3% Costes indirectos	0,399
					13,71
	3 PAVIMENTS				
3.1	m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.				
	(Mano de obra)				
O01OA...	Peón ordinario	0,200	h.	15,500	3,100
	(Materiales)				
P01AG...	Grava 40/80 mm.	0,220	m3	16,800	3,696
				Total	6,796
				3% Costes indirectos	0,204
					7,00

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación			Importe Parcial (euros)	Importe Total (euros)
3.2	m2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de realización de media caña en la intersección con el drenaje, juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.				
	(Mano de obra)				
O01OA...	Oficial primera	0,120	h.	16,500	1,980
O01OA...	Peón ordinario	0,120	h.	15,500	1,860
O01OB...	Oficial 1ª ferralla	0,005	h.	16,240	0,081
O01OB...	Ayudante ferralla	0,005	h.	15,240	0,076
	(Materiales)				
P01HA0...	Hormigón HA-25/P/20/I central	0,105	m3	77,350	8,122
P03AM...	Malla 15x15x5 -1,938 kg/m2	1,250	m2	1,260	1,575
				Total	13,694
				3% Costes indirectos	0,406
					14,10
3.3	m2 Pavimento elástico bicapa de caucho, de la casa lappset de medidas 1000x500x40 mm., capa inferior de virutas y superior de granulado coloreado, tonalidad a elegir por la DF, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie, recomendado para caídas no superiores a 1,40 m., i/pieza de remate de borde, terminado, medida la superficie realmente ejecutada, totalmente instalado.				
	(Mano de obra)				
O01OB...	Montador especializado	0,180	h.	18,200	3,276
O01OB...	Ayudante montador especializado	0,180	h.	15,030	2,705
	(Materiales)				
P06SI050	Caucho sintético	0,150	kg	7,740	1,161
P08XVS...	Loseta caucho viruta/granul.60 mm	1,020	m2	47,590	48,542
				Total	55,684
				3% Costes indirectos	1,666
					57,35
	4 CARP. EXTERIOR I MANYERIA				
4.1	m. Verja Classic de Rivisa formada por postes de chapa de acero fi60x2 mm y bastidor formado por tubos huecos de acero 40x40 en los horizontales y 35x35 en los verticales con mallazo electrosoldado interior de 300x50 de 5 mm de diámetro, lacada color a elegir por la DF, totalmente montada, recibida y acabada.				
	(Mano de obra)				
O01OA...	Oficial primera	0,250	h.	16,500	4,125
O01OA...	Ayudante	0,250	h.	16,000	4,000
	(Materiales)				
P13TT090	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.	2,700	m.	2,766	7,468
P13TT100	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.	5,100	m.	1,023	5,217
P13VB0...	Bas.100x150cm.malla sol.50x200x5	1,000	m.	25,000	25,000
				Total	45,810
				3% Costes indirectos	1,370
					47,18

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación				Importe Parcial (euros)	Importe Total (euros)
4.2	m. Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.					
	(Mano de obra)					
O01OA...	Oficial primera	0,145	h.	16,500	2,393	
O01OA...	Ayudante	0,145	h.	16,000	2,320	
O01OA...	Peón ordinario	0,073	h.	15,500	1,132	
	(Materiales)					
P01HM...	Hormigón HM-20/P/20/I central	0,008	m3	74,780	0,598	
P13VP0...	Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra	0,080	ud	7,920	0,634	
P13VP0...	Poste galv. D=48 h=1 m.intermedio	0,300	ud	5,710	1,713	
P13VP0...	Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón	0,080	ud	7,030	0,562	
P13VP0...	Poste galv. D=48 h=1 m.tornapunta	0,080	ud	5,190	0,415	
P13VS0...	Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.	1,000	m2	3,000	3,000	
	(Por redondeo)				-0,009	
				Total	12,758	
				3% Costes indirectos	0,382	
						13,14
4.3	m. Encimera de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espesor, de 60 cm. de anchura, colocada.					
	(Mano de obra)					
O01OA...	Oficial primera	0,145	h.	16,500	2,393	
O01OA...	Peón ordinario	0,145	h.	15,500	2,248	
	(Materiales)					
P01DW...	Pequeño material	1,300	ud	1,250	1,625	
P13WW...	Encimera ac.inox. 18/8 de 60 cm.	1,000	m.	93,640	93,640	
	(Por redondeo)				-0,001	
				Total	99,905	
				3% Costes indirectos	2,995	
						102,90
	5 MOBILIARI: JOCS INFANTILS					
5.1	ud Conjunto de juegos Tino de la casa Lappset, compuesto por varias torres de escalada, puente colgante y tobogán. Certificado por empresa, según normas europeas.					
	(Materiales)					
P29IP150	Jueg.inf.torre tobog.escalera	1,000	ud	5.400,000	5.400,000	
				Total	5.400,000	
				3% Costes indirectos	162,000	
						5.562,00
5.2	ud Conjunto de juegos de caucho fijos para anclar al terreno formado por conjunto de 3 setas y dromedario. Certificado por empresa, según normas europeas.					
	(Materiales)					
P29IM030	Balancín muelle silueta	1,000	ud	1.030,000	1.030,000	
				Total	1.030,000	
				3% Costes indirectos	30,900	
						1.060,90
5.3	ud Casa de juegos de madera, modelo Game House 120453M de Lappset. Certificado por empresa, según normas europeas.					
	(Materiales)					
P29IMsof	Balancín muelle silueta	1,000	ud	3.050,000	3.050,000	
				Total	3.050,000	
				3% Costes indirectos	91,500	
						3.141,50

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación			Importe Parcial (euros)	Importe Total (euros)
5.4	ud Montaje de juegos infantiles de lappset, por empresa acreditada, homologado y certificado por la misma, garantizando la seguridad de los mismos. Incluso traslado de los juegos existentes si la ejecución de la obra los requiere.				
	(Mano de obra)				
moncaset	Ayudante montador especializado	1,000 ud	650,000	650,000	
monset...	Montador especializado lapsset 3 setas +...	1,000 ud	220,000	220,000	
montino	Montador especializado	1,000 ud	1.050,000	1.050,000	
			Total	1.920,000	
			3% Costes indirectos	57,600	
					1.977,60
	6 CONTROL DE QUALITAT I SEG. I SALUT				
6.1	m2 Medidas oportunas para el adecuado cumplimiento de las prescripciones del Plan y Estudio de Seguridad y Salud , ó Estudio Básico de Seguridad y Salud en su defecto, en cuanto en formación, medicina, medios y protecciones.				
	Sin descomposición			0,010	
			Total	0,010	
					0,01
	7 GESTIÓ DE RESIDUS				
7.1	m2 Gestión de Residuos de la Construcción y la Demolición (R. D. 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia) en obra según Plan de Gestión aportado por el contratista principal de la obra de acuerdo con el Estudio redactado por el productor de los mismos, el promotor.				
	(Medios auxiliares)				
EGR1	EGR	1,000 m2	0,010	0,010	
			Total	0,010	
					0,01

Alzira, 10 de gener de 2010
Els Arquitectes

Vicent Sahuquillo i Borràs i Fèlix Lahoz i Colomer

El promotor

EXCM AJUNTAMENT D' ALZIRA